小店区山西星宇空间艺术设计有限公司住宅装修“1·16”一般跌落事故调查报告

小店区政府事故调查组

二〇二六年四月

目录

开篇和事故性质认定.....1

一、事故基本情况.....1

（一）事故经过.....1

（二）相关单位及人员基本情况.....2

（三）合同签订情况.....5

二、事故应急处置及评估情况.....6

（一）应急处置情况.....6

（二）评估情况.....6

三、善后处置、人员伤亡和经济损失情况.....6

四、现场勘查及原因分析.....6

（一）现场勘查.....6

（二）直接原因.....7

（三）间接原因.....8

五、对有关责任单位和人员的处理意见.....8

（一）对有关责任人的处理意见.....8

（二）对有关责任单位的处理意见.....8

六、事故整改和防范措施.....10

小店区山西星宇空间艺术设计有限公司住宅装修“1·16”一般跌落事故调查报告

开篇和事故性质认定

2026年1月16日，星河湾3号园32幢101室在室内装修安装石材过程中，脚手架滑动使3名工人掉落地面，造成1人死亡。

3月19日，小店区政府依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，成立小店区星河湾3号园“1·16”事故调查组，区委常委、副区长担任组长，成员单位由区应急局、区住建局、区房产中心、公安小店分局、区总工会、龙城街道办事处组成。同时调查组还聘请3名专家参与事故调查，并邀请区纪委监委派人参加事故调查工作。

调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查询问、查阅资料、技术咨询等工作，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡等情况，并提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议和事故防范措施建议。经调查组认定，**该起事故是一起住宅内部装修过程中作业人员安全意识淡薄、现场安全管理缺失和防护不到位，导致发生的一般生产安全责任事故。**现将情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故经过

2026年1月16日，温某某根据郭某某安排和王某某、薛某

某在星河湾3号园32幢101室进行室内石材安装作业。当日15时许，3人站在1.8米高无防护栏的移动门式作业架上抬运安装石材时，因脚手架脚轮固定失稳滑移，3人连同石材一并坠落，事故发生后15时05分许王某某拨打120急救电话，伤者被送往医院救治，温某某经抢救无效死亡，王某某腿部骨折，薛某某胳膊、肋骨骨折，住院自行治疗后出院。

（二）相关单位及人员基本情况

星河西路8号32幢1层0101号房屋，权利人：蔡某，用途：城镇住宅用地/住宅，房屋建筑面积：338.98㎡，该房屋装修工作业主委托山西悦采餐饮管理有限公司代理。

1.业主委托单位：山西悦采餐饮管理有限公司（房屋实际使用及发包方）法定代表人：贾某某，统一社会信用代码：911401XXXXXXXXNMXW，注册资本：200万元整，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），成立日期：2023年2月21日，住所：山西省太原市小店区龙城大街102号7幢A座1层商业1002、2002号，经营范围一般项目：餐饮管理；食品销售（仅销售预包装食品）；外卖递送服务；婚庆礼仪服务；会议及展览服务；企业管理；市场营销策划；组织文化艺术交流活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务；食品销售；食品互联网销售；酒类经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

2.装修施工单位：山西星宇空间艺术设计有限公司（具备建筑

业企业资质，现场负责人：张某某）法定代表人：于某某，统一社会信用代码：911401XXXXXXXXXW7D，注册资本：200万元整，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），成立日期：2019年3月22日，住所：太原市小店区星河湾小区一号园8-2102室，经营范围：室内装饰设计；住宅室内装饰装修；工艺美术品设计；展览展示服务；会议服务；门窗安装；家具、灯具、针纺织品、家具、家居用品、五金交电、建材、装饰材料的销售；房地产营销策划***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

3.石材供应单位：太原市晋源区明月石材经销部（实际控制人：杨某某）法定代表人：官某某，统一社会信用代码：921401XXXXXXXXWK58，注册资本：壹佰万圆整，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），成立日期：2017年11月21日，住所：山西省太原市晋源区山西康培同福石材城A区8号，经营范围：石材的销售及安装：建筑材料、保温材料、装潢材料、五金交电、密封材料、五金配件的销售；室内外装饰装修工程；建筑安装工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

4.施工承揽者：郭某某（无固定单位，零散务工人员），男，50岁，群众，身份证号：140427XXXXXXXX4016，山西省壶关县人。1月15日，石材供应单位负责人联系郭某某承揽星河湾干粘贴石材的工作后，当晚郭某某将该工作安排给死者（温某某）带领2名工人前往现场作业。

5.物业服务单位：广州星河湾物业管理服务有限公司太原分公司，法定代表人：梁某，类型：其他有限责任公司分公司，统一

社会信用代码：911401XXXXXXXX3368，成立日期：2011年4月21日，住所：太原市小店区平阳南路113号星河湾办公楼商业街地下一层，经营范围许可项目：高危险性体育运动（游泳）；歌舞娱乐活动；餐饮服务；住宅室内装饰装修；特种设备安装改造修理；足浴服务；理发服务；建设工程施工；酒类经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；停车场服务；住房租赁；非居住房地产租赁；房地产咨询；洗染服务；棋牌室服务；健身休闲活动；日用百货销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；文具用品零售；玩具、动漫及游艺用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；服装服饰零售；家政服务；居民日常生活服务；住宅水电安装维护服务；体育健康服务；园林绿化工程施工；养生保健服务（非医疗）；柜台、摊位出租办公设备租赁服务；房地产经纪；广告设计、代理；市场营销策划；企业管理咨询；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；互联网数据服务；环境保护监测；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；社会经济咨询服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；农副产品销售；食用农产品零售；鲜肉零售；新鲜水果零售；水产品零售；五金产品零售；涂料销售（不含危险化学品）；肥料销售；智能家庭消费设备销售；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，

凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（三）合同签订情况

1.装修合同: 2025年10月11日，山西悦采餐饮管理有限公司与山西星宇空间艺术设计有限公司签订了《装修合同》，合同总价155万元，包括装修辅材、运输、工程管理、施工、安装、调试、验收合格交付使用之前及保修期内维修服务与备用物件等所有其他有关各项费用（其中包含工程综合管理费20万元）。合同造价清单包含所有人工费、辅料/材料、机械损耗费用共计25.7898万元，其中包含事发工程费用（大理石石材垭口安装和辅料/材料费用）3024元。

2.石材购买合同及安装情况: 2025年7月4日，山西悦采餐饮管理有限公司与太原市晋源区明月石材经销部签订《石材采购合同》，合同约定不包含石材安装。采购的款项是业主通过山西悦采餐饮管理有限公司支付给太原市晋源区明月石材经销部，共计31万元。

石材供应单位负责人联系郭某某承揽星河湾干粘贴石材的工作后，当晚郭某某将该工作安排给死者（温某某）带领2名工人前往现场作业。

3.装修报备情况: 2024年10月30日，山西星宇空间艺术设计有限公司向物业申请对室内的装修报备，其间延期两次，报备截止日期为2025年9月21日，此后再无向物业公司履行装修报备申请及相关手续。报备期截止后，物业公司对该施工行为未再巡查管理，事发当日，工人以访客名义从地下车库进入屋内进行石

材粘贴工作。

二、事故应急处置及评估情况

（一）应急处置情况

事故发生后，现场人员立即拨打120急救电话，急救人员到场将伤者送往白求恩医院抢救，温某某经抢救无效死亡。龙城派出所接警后赶赴现场处置，龙城街办及相关部门赴现场进行核查并协调处置。

（二）评估情况

事故发生后，小店区政府立即组织相关部门赶赴现场组织协调救援和善后处置等工作，协调医疗救治、现场秩序维护等工作。该事故未引起信访和舆情等问题，未造成对环境的影响和其他社会不良影响。

三、善后处置、人员伤亡情况

事故发生后，龙城街道办事处负责协调处理善后组织工作，目前相关涉事单位和人员未能与死者家属达成相关补偿协议。

姓名	性别	年龄	身份证号	户籍	伤亡情况
温某某	男	57	140430XXXXXXXX6419	山西沁县	死亡

四、现场勘查及原因分析

（一）现场勘查

1.事发地点位于山西省太原市小店区星河湾3号园32栋1单元101室。



（事故现场安装石材位置）



（作业人员掉落位置）

（二）直接原因

作业人员未佩戴安全帽等防护用品，未按规范设置护栏、脚轮未锁止固定的移动门式作业架违规作业，在举抬石材的过程中作业架滑移导致3名工人连同石材一同坠落，发生伤亡事故。

（三）间接原因

1.郭某某，承揽作业后安排温某某带队前往现场作业，未组织作业人员安全教育培训和技术交底，未核查作业安全条件，未对现场作业人员实施安全管理。

2.山西星宇空间艺术设计有限公司及其现场负责人，未对承揽石材安装单位的安全生产工作进行统一协调、管理。未及时发现并制止现场不安全行为。

3.广州星河湾物业管理服务有限公司太原分公司，装修备案到期后未到现场核查和管控户内装修施工，对违规进场和作业存在的安全隐患未发现制止。

五、对有关责任单位和人员的处理意见

（一）对有关责任人的处理意见

1.温某某（死者），男，57岁，群众，山西省长治市沁县人，身份证号140430XXXXXXXX6419。作业期间安全意识淡薄、未佩戴劳动防护用品、违规作业。违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[1]之规定，因其在事故中死亡，建议对其免予追究相关责任。

2.郭某某，男，50岁，群众，身份证号：140427XXXXXXXX4016，山西省壶关县人。石材市场零散人员，承揽安装石材作业后，未到施工作业现场进行监护，未对作业人员进行安全教育培训、技术交底，未向施工作业人员提供安全防护用品。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[2]之规定，建议由小店区应急管

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条 从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并

理局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规给予行政处罚。

3.张某某，男，42岁，群众，身份证号：320322XXXXXXXX0833，江苏省沛县人。装修施工单位山西星宇空间艺术设计有限公司现场负责人，未对承揽石材安装单位的安全生产工作进行统一协调、管理。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[3]之规定。建议由小店区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规给予行政处罚。

（二）对有关责任单位的处理意见

4.山西星宇空间艺术设计有限公司，作为装修施工单位，未对承揽石材安装单位的安全生产工作进行统一协调、管理。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款之规定。建议由小店区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规给予行政处罚。

5.广州星河湾物业管理服务有限公司太原分公司，未落实装修安全管理主体责任，装修备案到期后未到现场核查和管控户内装修施工，对违规进场和作业存在的安全隐患未发现制止。违反了《物业管理条例》第四十五条[4]。建议区房产中心对其进行约谈

落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[4]《物业管理条例》第四十五条 对物业管理区域内违反有关治安、环保、物业装饰装修和使用等方面法律、法规规定的行为，物业服务企业应当制止，并及时向有关行政管理部门报告。有关行政管理部门在接到物业服务企业的报告后，应当依法对违法行为予以制止或者依法处理。

并要求其作出深刻检查。

六、事故整改和防范措施

一是压实企业主体责任。涉事单位要深刻吸取事故教训，全面整改违法分包、安全培训缺位、现场管理混乱等突出问题，规范施工人员作业流程，加强现场监护，杜绝违规作业行为。

二是强化物业督导管理。各相关部门要切实履行监管职责，加强对星河湾物业的常态化督导，督促其完善装修全流程管控，规范施工报备、人员进出及现场巡查流程，确保物业单位切实履行装修安全管控职责。

三是强化安全监管与宣传引导。相关部门要强化对装修企业、物业、零散务工人员的安全宣传教育，提升安全意识和应急处置能力，严防同类事故再次发生。龙城街办要妥善处理善后事宜，及时协调解决各类问题，全力化解矛盾隐患，防止发生舆情和信访事件。