# 织金县大平乡2024年高标准农田建设项目（第二批）I标段“11·22”一般机械伤害事故调查报告

织金县人民政府事故调查组

2026年3月

# 目 录

**一、事故基本情况.....1**
（一）事故发生单位及相关单位概况.....1
（二）事故工程机械基本情况.....3
（三）事故现场情况.....3
（四）当事人基本情况.....4
**二、事故经过、人员伤亡及经济损失等情况.....4**
（一）事故发生经过.....4
（二）人员伤亡和直接经济损失情况.....4
**三、事故应急处置情况.....4**
（一）事故信息接报及响应情况.....4
（二）事故现场应急处置情况.....5
（三）医疗救治和善后处置情况.....5
**四、事故原因及性质.....5**
（一）直接原因.....5
（二）间接原因.....6
（三）事故性质.....6
**五、有关责任单位存在的主要问题.....6**
（一）事故单位.....6
（二）有关监管部门.....8
**六、对有关单位责任人员和责任单位的处理建议.....8**
（一）对有关单位责任人员处理建议.....8
（二）对有关责任单位的处理建议.....10
**七、事故整改及防范措施建议.....12**
（一）树立安全发展理念，强化项目施工安全.....12
（二）完善安全监管机制，落实安全监管责任.....13
（三）健全安全规章制度，明确建筑各方责任.....13
（四）规范施工现场监理，切实发挥监理作用.....13
（五）严格落实企业责任，夯实安全生产基础.....14

# 织金县大平乡2024年高标准农田建设项目（第二批）I标段“11·22”一般机械伤害事故调查报告

2025年11月22日，织金县2024年高标准农田建设项目（第二批）I标段（大平乡大平村）3号田间道K0+50米处贵州中益建设有限公司发生一起一般机械伤害事故，事故造成1名混凝土搅拌车（工程机械）驾驶员（操作员）受伤，送医院经抢救无效死亡，直接经济损失约为人民币100万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，经织金县人民政府批准，成立了由县应急管理局牵头，县公安局、县交通运输局、县农业农村局、县总工会等有关部门负责同志组成的织金县“11·22”事故调查组。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调阅资料、询问谈话等方式，还原了事故经过，查明了事故原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，针对事故暴露出来的问题提出了事故防范和整改措施建议。现将调查情况报告如下:

## 一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

**1.织金县农业发展投资（集团）有限公司（建设单位）。营业执照**：统一社会信用代码91520524MA6E******，类型为有限责任公司（国有独资），法定代表人为丁长青，成立日期为2017年07月31日，住所为贵州省织金县双堰街道办事处星秀社区星

秀路80号，登记机关为织金县市场监督管理局，登记日期为2023年03月30日。

**2.贵州中益建设有限公司（承包单位）。营业执照：**统一社会信用代码91520502MAAK******，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人为熊凡，成立日期为2021年01月18日，住所为贵州省毕节市黔西市锦绣街道阳光大道海博名邸2号楼1单元3层41号，登记机关为黔西市市场监督管理局，登记日期为2024年05月09日。**安全生产许可证：**许可范围为建筑施工，发证日期为2023年03月31日，证件有效期至2026年03月26日，发证机关为贵州省住房和城乡建设厅，编号为（黔）JZ安许可证字〔2023〕070819。**建筑业企业资质证书：**证书编号为D352144551，发证日期为2024年06月11日，证件有效期至2027年08月02日。

**3.黔西市晟坤劳务服务部（劳务单位）。营业执照：**统一社会信用代码92520522MACG******，类型为个体工商户，经营者为赵宣忠，组成形式为个人经营，经营场所为黔西市水西街道石圆村一组136号，登记日期为2023年05月04日，登记机关为黔西市市场监督管理局。

**4.贵州宏建工程技术有限公司（监理单位）。营业执照：**统一社会信用代码915201022144******，类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人为李珂，成立日期为1997年03月19日，住所为贵州省贵阳市南明区朝阳洞路朝阳巷朝阳新村1号3-1号[沙冲社区]，登记机关为贵阳市南明区市场监督管理局，登记日期为2024年08月07日。**工程监理资质证**

书：证书编号为E252000285，发证日期为2025年06月20日，证件有效期至2030年06月20日。

**5.相关方关系及合同签署概况。**2025年1月1日，织金县农业发展投资（集团）有限公司（建设方）与贵州中益建设有限公司（承包方）签订了《贵州省织金县2024年高标准农田建设项目（C1标）》项目施工合同，由贵州中益建设有限公司具体组织实施；织金县农业发展投资（集团）有限公司（建设方）与贵州宏建工程技术有限公司（监理方）签订了《织金县2024年高标准农田建设项目（第二批）》建设工程监理合同，由贵州宏建工程技术有限公司履行监理职能。

贵州中益建设有限公司（承包方）将织金县2024年高标准农田建设项目（第二批）I标段（大平乡大平村）建设工程铺路等施工服务转包给黔西市晟坤劳务服务部，并于2025年4月14日签订了建筑工程服务合同，服务范围及工作内容为施工图纸内铺路等，服务方式为负责提供施工服务，计价方式为总价包干。

（二）事故工程机械基本情况。事故车辆为平口式混凝土搅拌车（工程机械），所有人为赵宣忠，未提供生产制造许可证、产品合格证及相关来源证明，该车由动力系统、搅拌系统、行走/底盘系统、操控系统（驾驶室）等组成，未提供相关部门登记备案或机动车注册登记证明，属于无牌无照，该机械不在《国家特种设备目录》（2014年第114号发布）内，不属于特种设备，根据其使用性质，该车属于工程机械。

（三）事故现场情况。事故现场位于织金县大平乡大平村半节田组2024年高标准农田建设项目（第二批）I标段3号田间道K0+50米处，该施工路段为陡坡带弯道道路，路宽4.7米，i（道

路坡度）=18%，干燥松石路面。事故平口式混凝土搅拌车（工程机械）侧翻横摆于田间道中间，后轮碾压当事人代厚全，其身体扑地头朝外位于车轮下，现场有散落物混凝土（面积为640厘米×525厘米）。

（四）当事人基本情况。代厚全，男，汉族，生于1978年08月07日，身份证号码为522423197808******，住贵州省黔西市水西街道石园村第5组，系黔西市晟坤劳务服务部平口混凝土搅拌车（工程机械）驾驶员（操作员），自2025年11月1日开始，在2024年高标准农田建设项目（第二批）I标段（大平乡大平村）从事平口式混凝土搅拌车（工程机械）驾驶操作。此次在事故中死亡。

## 二、事故经过、人员伤亡及经济损失等情况

（一）事故发生经过。2025年11月22日10时许，驾驶人代厚全驾驶平口式混凝土搅拌车（工程机械）运送混凝土到2024年高标准农田建设项目（第二批）I标段施工点，行驶至3号田间道K0+50米爬坡转弯处，车辆向后滑行，驾驶员盲目跳车避险，该车侧翻后，车轮将驾驶员代厚全碾压受伤，车内装卸的混凝土散落地面。11月22日12时许，大平乡卫生院将伤者送往织金县人民医院抢救，于2025年11月22日13时30分经抢救无效死亡。

（二）人员伤亡和直接经济损失情况。事故造成1人死亡，直接经济损失约为人民币100万元。

## 三、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年11月22日10时20分许，大平乡派出所接到群众电话报警称大平乡大平村半截田组有一辆罐车侧翻，1人被压在车下。10时25分许大平乡派出所赶到事发现场进行处置，大平乡政府及乡卫生院医生10时28分赶到现场进行救援。

（二）事故现场应急处置情况

接警后，大平乡政府、大平乡派出所、大平乡卫生院、织金县公安局交通警察大队迅速派员赶赴事故现场，开展现场警戒、秩序维护、勘查取证等工作。

（三）医疗救治和善后处置情况

大平乡卫生院赶赴现场后，迅速对伤者开展紧急救治。于11月22日12时许，派遣救护车将伤者代厚全转送织金县人民医院进行抢救。经医院全力救治，伤者于当日13时30分因抢救无效死亡。

事故发生后，大平乡政府、县农业农村局、织金县农投公司高度重视，立即组织贵州中益建设有限公司与黔西市晟坤劳务服务部开展善后处置工作。经多方协调努力，贵州中益建设有限公司与死者代厚全家属于当日19时30分许达成一致，并签订赔偿协议，由贵州中益建设有限公司向死者代厚全家属支付赔偿金人民币82.6万元。

**四、事故原因及性质**

（一）直接原因

驾驶员（操作员）代厚全驾驶载有混凝土的平口式混凝土搅拌车（工程机械）行驶至2024年高标准农田建设项目（第二批）I标段3号田间道K0+50米处，混凝土搅拌车（工程机械）车辆向后滑行时，操作不当，缺乏应急处置能力，盲目跳车避

险，混凝土搅拌车（工程机械）侧翻，车轮碾压代厚全，是造成此次事故的直接原因。

（二）间接原因

企业安全生产主体责任落实不到位，安全管理存在缺陷。贵州中益建设有限公司将项目生产道、机耕道浇筑混凝土劳务项目及施工机械，分包给不具备施工劳务资质的黔西市晟坤劳务服务部；黔西市晟坤劳务服务部使用无牌无证平口式混凝土搅拌车（工程机械）运输混凝土，未对工地混凝土运输作业开展安全风险评估，未按规定对驾驶员（操作员）代厚全开展岗前安全教育培训，未进行岗位安全技术交底，上述问题是造成此次事故的间接原因。

（三）事故性质

鉴于上述事实，经现场勘查及调查取证，依据《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441）及《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关法律法规，事故调查组认定：**该起事故是一起一般机械伤害生产安全责任事故。**

**五、有关责任单位存在的主要问题**

（一）事故单位

**1.织金县农业发展投资（集团）有限公司（建设单位）**。作为项目建设单位，在2024年高标准农田建设项目（第二批）I标段（大平乡大平村）管理过程中，派驻现场管理人员陈韦，对承包单位将劳务和施工机械发包给不具备施工劳务资质的单位、专职安全员未每日到施工现场开展安全检查工作、未制定安全生产教育培训制度、平口式混凝土搅拌车（工程机械）驾驶员（操作员）未开展岗前安全生产教育培训即上岗等问题隐患，未及时发

现并督促整改。

**2.贵州中益建设有限公司（承建方）。**未严格履行资质审核职责，将织金县2024年高标准农田建设项目（第二批）I标段（大平乡大平村）建设工程铺路等施工服务，转包给不具备相应资质的黔西市晟坤劳务服务部。在与该劳务单位签订的合同中，违规将项目安全管理责任及事故责任全权转嫁劳务单位，未明确双方安全生产权利和义务，未签订专门的安全生产管理协议，也未在承包合同中约定各自的安全生产管理职责。同时，未对作业人员安全生产教育培训情况、施工机械设备及机具检查、维修、保养状况进行定期与专项安全检查；未对入场施工机械设备、施工机具进行合规性查验。

**3.黔西市晟坤劳务服务部（劳务方）。**未按照国家相关规定办理劳务备案手续，且未取得安全生产许可证，擅自承接2024年高标准农田建设项目（第二批）I标段（大平乡大平村）混凝土浇筑工程施工；未建立健全安全生产管理制度，未按规定设置安全管理机构或配备安全管理人员；未对平口式混凝土搅拌车（工程机械）驾驶员（操作员）进行岗前安全教育培训即安排上岗；未对混凝土搅拌车驾驶员（操作员）代厚全进行岗位安全技术交底，且无相关记录；未建立混凝土搅拌车（工程机械）定期检查、维修和保养档案资料；事发当日，未安排安全管理人员在施工现场进行管理。

**4.贵州宏建工程技术有限公司（监理单位）。**安全监理职责履行不到位，在项目实施过程中，未严格审核施工单位及劳务分包单位资质，未能发现黔西市晟坤劳务服务部不具备相应施工劳务资质的违规事实。针对现场检查中发现的专职安全员未到岗履

职、安全生产教育培训制度缺失、平口式混凝土搅拌车（工程机械）驾驶员（操作员）未经岗前安全生产教育培训上岗等问题隐患，未依法依规向施工单位下达整改指令，也未跟踪整改落实情况。

（二）有关监管部门

**织金县农业农村局。**作为行业主管部门，对2024年高标准农田建设项目（第二批）I标段（大平乡大平村）安全监督管理不到位，对贵州中益建设有限公司、黔西市晟坤劳务服务部（劳务方）存在的主要问题未及时发现。

## 六、对有关单位责任人员和责任单位的处理建议

（一）对有关单位责任人员处理建议

1.代厚全，男，身份证号：522423197808******，未按规定开展安全教育培训上岗作业，不了解岗位操作规程，不知晓岗位安全风险及防范应急处理措施，不具备应急处置能力，在此次事故中盲目跳车避险，导致被侧翻车辆碾压受伤死亡，对事故发生负有直接责任。因在事故中死亡，免予追究责任。

2.熊凡，男，身份证号522423200010******，作为贵州中益建设有限公司法定代表人，违规将工程项目劳务及工程机械发包给不具备相应资质的单位，对事故发生负有重要领导责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第一款[1]，建议由县农业农村局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第一款[2]之规定给予行政处罚。

---

1 第九十四条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处二万元以上五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上十万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。

2[2] 第一百零三条　生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的，责令限期改正，没收违法所得；违法所得十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚

3.赵宣忠，男，身份证号522423198406******，作为黔西市晟坤劳务服务部经营者、负责人，未组织从业人员进行安全生产教育培训，督促、检查本单位安全生产工作不到位，未对施工现场、设备进行全面检查，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负重要领导责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项、第（五）项[3]。建议由县农业农村局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第一款[4]之规定给予行政处罚。

4.唐靖富，男，身份证号522425199406******，作为贵州宏建工程技术有限公司监理人员，负责2024年高标准农田建设项目（第二批）I标段（大平乡大平村）安全监理，在对该项目开展监理工作中对发现的违规发包、违规承揽、从业人员未经培训等安全事故隐患，未及时向施工单位下达整改指令，未及时向有关主管部门报告，对事故发生负有监理责任。违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条第二款、第三款[5]。建议由县农业

---

款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，单处或者并处十万元以上二十万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承租方承担连带赔偿责任。

3[3] 第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

4[4] 第九十四条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处二万元以上五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上十万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。

5[5] 第十四条 工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

农村局依据《建设工程安全生产管理条例》第五十八条第一款[6]之规定给予行政处罚。

5.漆刚，男，身份证号：522425198505******，作为织金县农业发展投资（集团）有限公司项目安全生产分管领导，对2024年高标准农田建设项目（第二批）I标段（大平乡大平村）监督管理不到位，风险隐患排查整治督促不力，对事故发生负有领导责任。建议由织金县农业发展投资（集团）有限公司（现贵州墨峰产业集团有限公司）按照相关干部管理规定进行处理。

6.陈韦，男，身份证号：522425199108******，作为织金县农业发展投资（集团）有限公司项目部副部长，主要负责2024年高标准农田项目现场管理，在管理工作中，履行现场管理职责不到位，未能及时发现并督促企业消除存在的问题隐患。建议由织金县农业发展投资（集团）有限公司按照相关干部管理规定进行处理。

7.蔡勇，男，身份证号：522425197609******，作为织金县高标准农田建设项目安全生产分管领导，对2024年高标准农田建设项目（第二批）I标段（大平乡大平村）监督管理不到位，风险隐患排查整治督促不力，对事故发生负有领导责任。建议由县农业农村局按照相关干部管理规定进行处理。

8.焦诗雅，男，身份证号：522422199211******，作为织金县农业农村局农田建设管理股负责人，负责2024年高标准农田建

6[6] 第五十八条 注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，责令停止执业3个月以上1年以下；情节严重的，吊销执业资格证书，5年内不予注册；造成重大安全事故的，终身不予注册；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

设项目（第二批）I标段（大平乡大平村）安全监督管理工作，未认真按照“管行业必须管安全”的要求，对项目施工开展安全监管工作，在监管工作中未能及时发现并督促企业消除存在的问题隐患，对事故发生负有监管责任。建议由县农业农村局按照相关干部处理规定进行处理。

（二）对有关责任单位的处理建议

**1.贵州中益建设有限公司。**

**一是**将工程项目劳务及工程机械发包给不具备相应资质的单位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款[7]之规定，建议由县农业农村局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第一款[8]之规定给予行政处罚。建议由县农业农村局按规定给予行政处罚。

二是未与承包单位签订专门的安全生产管理协议，也未在承包合同中约定各自的安全生产管理职责，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[9]之规定，建议由县农业农村局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款[10]之规定给予行政处罚。

---

7[7] 第四十九条 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

8[8] 第一百零三条 生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的，责令限期改正，没收违法所得；违法所得十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，单处或者并处十万元以上二十万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承租方承担连带赔偿责任。

9[9] 第四十九条 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

10[10] 第一百零三条 生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

**2.黔西市晟坤劳务服务部。**未对从业人员进行安全生产教育和培训，从业人员未经安全生产教育和培训合格上岗作业，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[11]之规定，建议由县农业农村局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第一款第（三）项[12]之规定给予行政处罚。

3.贵州宏建工程技术有限公司。在该项目监理工作中发现的违规发包、违规承揽、从业人员未经培训等安全事故隐患，未及时有效要求施工单位整改，未及时向有关主管部门报告，违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条第二款、第三款[13]之规定，建议县农业农村局依据《建设工程安全生产管理条例》第五十七条第（二）项、第（三）项[14]之规定给予相应处理。

4.**织金县农业发展投资（集团）有限公司。**建议向县人民政府作出深刻书面检查，对存在的问题立即整改，由县农业农村局

---

11[11] 第二十八条　生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

12[12] 第九十七条　生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款：

（三）未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的；

13[13] 第十四条 工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

14[14] 第五十七条 违反本条例的规定，工程监理单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处 10 万元以上 30 万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任：

(二)发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的；

(三)施工单位拒不整改或者不停止施工，未及时向有关主管部门报告的。

督促整改，整改情况报织金县“11·22”事故调查组（织金县应急管理局）。

**5.织金县农业农村局：**建议织金县农业农村局向织金县人民政府作出深刻书面检查，对存在的问题立即整改，整改情况报织金县“11·22”事故调查组（织金县应急管理局）。

## 七、事故整改及防范措施建议

### （一）树立安全发展理念，强化项目施工安全

行业主管部门、各建筑业企业要进一步牢固树立安全发展理念，坚持安全发展，坚守发展决不能以牺牲人的生命为代价这条不可逾越的红线，充分认识到建筑施工行业的高风险性，杜绝麻痹意识和侥幸心理，始终将安全生产置于一切工作的首位，行业管理部门和建设单位要督促企业严格按照有关法律法规和标准要求，设置安全生产管理机构，配足安全生产管理人员，建立健全安全生产责任制，完善企业和施工现场作业安全管理规章制度，要督促企业在施工过程中加强过程管理和监督检查。

### （二）完善安全监管机制，落实安全监管责任

行业主管部门要将高标准农田建设安全监管工作摆在更加突出的位置，督促工程建设、总承包、施工、监理等参建单位严格遵守法律法规要求，严格落实“管行业必须管安全”的法定职责，积极派出机构加强现场监督检查，严格执法，对发现的问题和隐患，尤其是不具备资质施工问题，责令企业及时整改，对一时不能整改消除的隐患，一律责令停工，坚决防范各类事故的发生。

### （三）健全安全规章制度，明确建筑各方责任

行业主管部门要及时研究制定与总承包等发包模式相匹配的工程建设管理和安全管理制度，要按照工程总承包企业对工程总承包项目的质量和安全全面负责，依照合同约定对建设单位负责，分包企业按照分包合同的约定对工程总承包企业负责人负责的原则，进一步明确工程总承包模式下建设、总承包、分包施工等各方参建单位在工程质量安全等方面的职责，要督促建设单位加强工程总承包项目的全过程管理，督促工程总承包企业遵守有关法律法规要求和履行合同义务，强化分包管理，严禁以包代管、违法分包和转包。

（四）规范施工现场监理，切实发挥监理作用

建设单位要保证安全投入，提供法律法规规定和合同约定的安全生产条件，严禁使用淘汰、未经检测检验合格或无牌无证等设施设备。建设单位要加强对总承包、分包施工、监理单位履行安全生产责任情况的监督检查。监理单位要完成相关监理制度，强化对派驻项目现场的监理人员的考核和管理，确保提高监理工作质量，切实发挥施工现场监理管控作用。对监理过程中发现的质量安全隐患和问题，监理单位要及时责令施工单位整改并复查整改情况，拒不整改的按规定向建设单位和行业主管部门报告。

（五）严格落实企业责任，夯实安全生产基础

各建筑企业必须严格遵守国家法律法规，把保护职工的生命安全放在首位，决不能以牺牲职工生命为代价换取经济效益，要严格落实安全生产主体责任，建立健全安全生产责任制和规章制度，加大安全投入，加强全员安全生产、应急处置教育培训，切实加强作业场所安全管理，提高从业人员安全防范能力和现场应急处置能力，要完善落实隐患排查治理制度，建立隐患排查治理

自查自改机制，认真开展作业场所危险因素分析，加强安全风险等级管控，切实将安全隐患消灭在萌芽状态。

织金县“11·22”事故调查组

2026年3月18日