港口渔洲坪广西某某矿业有限公司
“1·27”一般高处坠落受伤事故调查报告

港口渔洲坪广西某某矿业有限公司

“1·27”一般高处坠落受伤事故调查组

2026年4月11日

目　录

一、事故基本情况.....1
（一）事故发生单位及相关人员概况.....1
1.事故发生单位情况.....1
2.相关人员情况.....2
（二）事故发生经过.....3
（三）事故现场情况.....3
（四）人员伤亡和直接经济损失情况.....5
二、事故应急处置情况.....5
（一）事故信息接报及响应情况.....5
（二）事故现场应急处置情况.....5
（三）医疗救治和善后情况.....5
三、事故原因分析.....6
（一）直接原因.....6
（二）间接原因.....6
四、对有关责任人员的处理建议.....6
五、事故整改和防范建议.....7

2026年01月27日16时30分许，在广西某某矿业有限公司干料仓库房顶彩钢瓦更换施工现场发生一起工人不慎高处坠落安全事故，造成1人受伤，造成直接经济损失约30万元。

事故发生后，港口区委、区政府主要领导高度重视，立即组织区应急、住建、工信、公安、街道办等部门领导赴现场积极开展事故处置及善后等工作。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》及有关法律法规，经港口区人民政府批准，成立由区人民政府分管领导为组长，区住建、工信、应急、卫健、公安、工会、人社、渔洲坪街道办等部门为成员的港口渔洲坪广西某某矿业有限公司“1·27”一般高处坠落受伤事故调查组（以下简称事故调查组），对事故开展调查工作。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、调阅资料、人员问询等，查明了事故经过、发生原因、人员受伤情况和直接经济损失，认定了事故性质。

事故调查组认定，**港口沙潭江渔洲坪广西某某矿业有限公司“1·27”一般高处坠落受伤事故是一起因高处作业人员安全意识淡薄，在转移作业地点过程中踩破厂房顶塑料采光瓦不慎发生坠落而引发的一般生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关人员概况

1.事故发生单位情况

广西某某矿业有限公司（以下简称“某某矿业公司”），成立

于2015年08月14日，统一社会信用代码为9145060035362****，营业场所为防城港市港口区渔洲城工业园，法定代表人袁某友，类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），经营范围：萤石（普通）、重晶石开采；矿产品（除国家专控）、五金化工产品（除危险品）的加工、销售；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

某某矿业公司在2023年6月13日与蒙某高签订《广西某某矿业有限公司车间彩瓦更换施工合同》，将车间屋面破旧彩钢瓦更换工作发包给蒙某高施工，某某矿业公司负责提供所有材料，蒙某高负责自带所用的施工工具并施工。双方约定价格为15元/平方米。2024年、2025年，某某矿业公司在有需要更换车间彩钢瓦时，都叫蒙某高来施工，条件按2023年6月13日签订的合同执行，没有再签订新的合同。

2.**相关人员情况**

①蒙某高，男，壮族，1980年**月**日出生，户籍地为广西环江毛南族自治县大才乡某某村某某屯*号，自由职业者。事故发生时在现场，事故发生后拨打120、110电话。

②**苏某梅**，女，壮族，1985年**月**日出生，户籍地为广西防城港市港口区珠砂港社区某某三组**号，某某矿业公司办公室工作人员，负责对接车间彩钢瓦更换事宜。

③石某林（事故伤者），男，1994年**月**日出生，户籍地为广西上林县三里镇某某村某某庄**号。经人介绍，于2026年01月27日到某某矿业公司更换车间彩钢瓦，在屋顶转移作业地点过程中踩破塑料采光瓦不慎坠落受伤。

（二）事故发生经过

蒙某高根据其与某某矿业公司的约定，于2026年01月22日起，临时组织人员到某某矿业公司更换车间破旧的彩钢瓦，每天施工人数根据工作实际需要安排，人数为2—5人。施工人员报酬根据工作内容不同分为320元/天、250元/天。某某矿业公司办公室工作人员苏某梅在施工前及巡查中多次提醒施工人员注意安全，特别要注意不要踩踏厂房顶的塑料采光瓦，防范高处坠落；蒙某高在每天的施工前也对施工人员进行提醒、强调踩踏采光瓦有坠落危险。

2026年01月27日，蒙某高组织01月26日晚刚到防城港的石某林及另外2名工人到某某矿业公司继续更换车间破旧的彩钢瓦。施工过程中，施工工人佩戴有安全帽。16时30分许，石某林在转移施工地点过程中，踩踏到干料仓库顶的塑料采光瓦，采光瓦发生破裂，石某林从干料仓库顶坠落到仓库地面。

（三）事故现场情况

经现场勘查，该事故发生在某某矿业公司干料仓库。该仓库为钢架结构，仓库顶为彩钢瓦，第相隔约10米有一条宽约0.8米的塑料采光瓦，事故发生地点的采光瓦已破裂，破裂处距仓库地

面高约 7 米，仓库地面为混凝土地面（详见图 1、图 2）。



图 1：事故现场图



图 2：干料仓库顶破裂的采光瓦图

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成1人受伤，直接经济损失30万元。

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

2026年01月27日18时51分许，渔洲坪街道办向港口区应急管理局报告事故发生信息，港口区应急管理局接到事故信息后到现场核实情况，于19时24分分别向港口区委办公室、港口区人民政府办公室和防城港市应急管理局书面报告事故相关情况。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，有工人对蒙某高喊“有人掉下去了”，蒙某高立即从厂房顶下去察看。来到石某林坠落的地方，看见石某林躺在地上，口、鼻有血流出，能讲话交流。蒙某高立即拨打110、120电话进行报警、呼救，同时打电话向苏某梅报告事故情况。苏某梅接到报告后，立即直到事故现场。因怕引起二次伤害，现场人员不敢对石某林进行施救。

（三）医疗救治和善后情况

救护车接到呼救后赶到事故现场，于2026年1月27日17时10分许将石某林送至防城港市第一人民医院（文昌院区）急诊科抢救，18时52分转入重症病房医学科住院治疗。医院诊断为：身体多处骨折、全身多处软组织挫伤。2026年02月04日，石某林转上级医院手术治疗。

事故发生后，伤者及其家属与蒙某高、某某矿业公司进行协

商，但未达能调解协议书。

三、事故原因分析

（一）直接原因

事故调查组通过深入调查和综合分析，认定事故直接原因是：石某林安全意识淡薄，在转移作业地点过程中踩破厂房顶塑料采光瓦不慎发生坠落受伤。

（二）间接原因

事故间接原因是：蒙某高作为某某矿业公司车间彩瓦更换作业承揽者、施工组织者，对施工现场安全监管不到位，对施工的厂房顶存在采光瓦被踩破裂，可能发生坠落的安全隐患未采取有效防护措施，及时消除生产安全事故隐患，从而导致事故发生。

四、对有关责任人员的处理建议

蒙某高，男，某某矿业公司车间彩瓦更换作业承揽者、施工组织者，对施工现场安全监管不到位，对施工的厂房顶存在采光瓦被踩破裂，可能发生坠落的安全隐患未采取有效防护措施，及时消除生产安全事故隐患，从而导致事故发生。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条规定[1]，建议港口区应急管理部门依法进行调查处理。

五、事故整改和防范建议

1[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

（一）某某矿业公司要切实履行企业安全生产主体责任，制订完善外包工程管理制度，加强对外包工程承揽方的监督管理，督促工程承揽切实落实施工安全防范措施，及时消除生产安全事故隐患，防止生产安全事故发生。

（二）各镇（街道）、各行业主管部门要按照“属地管理”、“三管三必须”、“谁主管、谁负责”的原则，加强对本辖区、本行业生产经营单位的日常安全生产监督管理，督促生产经营单位落实安全生产主体责任，切实开展安全隐患排查整治，防止类似事故发生。

港口渔洲坪广西某某矿业有限公司
“1·27”一般高处坠落受伤事故调查组
2026年4 月11日

调查组组长:

副　组　长:

成　　员: