附件 1

“10·26”狮山诚顺通死亡事故调查报告

2020 年 10 月 26 日上午 9 时许，位于佛山市南海区狮山镇穆院村委辖区内的佛山市南海区诚顺通金属制品有限公司发生一起伤害死亡事故，生产工人谭家海（男，汉族，18 岁，广西岑城人）在车间侧走廊物料存放区域挑选钢板，货架钢板失稳倒下，砸中并压到谭家海，经救护车到来后证实谭家海已经死亡。为迅速查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第 493 号）的相关规定及《佛山市南海区人民政府关于授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2019〕200 号）的文件要求，成立了“10·26”狮山诚顺通死亡事故调查组，由区应急管理局、监察委员会、市公安局南海分局、总工会、人社局、狮山镇等单位人员组成，区应急管理局冯仕良副局长担任组长。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故名称：“10·26”狮山诚顺通死亡事故。

（二）事故发生时间：2020 年 10 月 26 日上午 9 时许。

（三）事故发生地点：南海区狮山镇穆院村委会“金子岗”地段（五金车间）自编之二内。

（四）事故单位：佛山市南海区诚顺通金属制品有限公司。

（五）事故伤亡人数：1人死亡。

（六）直接经济损失：约90万元

调查组认定，“10·26”狮山诚顺通死亡事故是一起一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故单位（个人）基本情况

佛山市南海区诚顺通金属制品有限公司(以下简称诚顺通公司），《营业执照》统一社会信用代码：91440605324762044L;住所：佛山市南海区狮山镇穆院村委会“金子岗”地段（五金车间）自编之二；类型：有限责任公司（自然人独资）；法定代表人：李昌荣；注册资本：人民币50万元；成立日期：2015年02月12日；营业期限：长期；经营范围：产销：金属制品；其他贸易经纪及代理（货物进出口和技术进出口）（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）死者的基本情况

死者谭家海，男，汉族，2002年8月13日出生；住址：广西岑溪市岑城镇黄沙村黄沙六组49号。

经查，死者谭家海是佛山市南海区诚顺通金属制品有限公司

的工人。

（三）事故现场勘验情况

事故发生后，应急管理部门组织专家到现场进行勘验，情况如下:

在车间后部侧门外边走廊物料存放区域,该区域门口两边存放有不锈钢板货物架，事发部位在门口左边的不锈钢板货架，倒下的钢板已放回架子上,货架上的不锈钢板规格2440mm×1220mm×0.8mm,单件重约18.8kg,货架立起，钢板分两边靠着立放，货架已设置防护支架防止钢板倾倒，现场无血迹，该位置在摄像头监控范围之内。事发部位无安全警示标志，其他货架无防止钢板倾倒措施。

三、事故发生经过及原因

（一）事故发生经过

2020年10月26日上午9时许，佛山市南海区诚顺通金属制品有限公司生产工人谭家海在车间侧走廊物料存放区域挑选钢板。事发时，谭家海站立在货架内侧靠墙位置，扶住被挑开的钢板，货架上的钢板堆因受力不平衡突然倾倒，砸中谭家海胸部并将其推向墙边压住。经救护车到来后证实谭家海已经死亡。

经120医院确诊，谭家海因被倾侧的钢板挤压胸廓致伤死亡，与本起事故有直接的因果关系。

（二）事故直接原因

谭家海安全意识淡薄,挑选钢板前未将安全防护支架安装到

货架上以防止钢板倾侧，导致在挑选钢板过程中，货架上的钢板成堆失稳倾侧挤压致死，是本起事故发生的直接原因。

（三）事故间接原因

诚顺通公司未有效落实作业人员安全培训工作，未制定安全操作规程，未在事发的作业场所张贴安全警示标志，未及时发现并制止作业人员挑选钢板时未将安全防护支架安装到货架上的危险作业行为，安全管理不到位。

（四）企业主要负责人履职情况

佛山市南海区诚顺通金属制品有限公司法定代表人李昌荣未能督促、检查本企业的安全生产情况，对存在的安全隐患整改不及时。

四、事故应急情况及善后处理

（一）事故救援过程

事故发生后，狮山镇派出所、应急办等部门到场处理，对事发现场进行警戒，防止衍生事件，并采取如下应急处置措施：一要立即停止发生事故区域的一切作业；二要全力做好事故善后处理工作；三要积极配合事故调查组做好事故调查工作；四要确保事故后续情况平稳可控，防止次生事件发生。

（二）应急处置评估结论

事故发生后，区应急管理局启动应急响应，按规定程序上报。狮山镇启动应急预案，积极做好善后赔偿协调工作，没有发生次生灾害和维稳事件。区、镇政府、相关部门应急反应迅速、响

应及时，响应程序合法。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，狮山镇相关部门组织诚顺通公司与死者家属进行赔偿事宜协商，双方签订《人民调解协议书》，并已向死者家属支付赔偿款项。

五、对事故有关责任人的处理意见

（一）鉴于谭家海已在事故中死亡，建议不予处理。

（二）对佛山市南海区诚顺通金属制品有限公司，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律规定对其进行行政处罚。

（三）对佛山市南海区诚顺通金属制品有限公司法定代表人李昌荣，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律规定对其进行行政处罚。

六、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，部分单位不重视安全生产，隐患排查不到位，作业区域安全防护设备不足，导致事故发生。为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施：

（一）生产经营单位要积极履行好安全生产主体责任，扎实开展安全生产教育培训工作，保证一线作业人员具备必要的安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和安全操作规程，掌握岗位安全操作技能，提高自我保护能力，减少人为因素导致生产安全事

故发生，防范安全生产事故的发生。

（二）区镇各级部门要重视安全生产各项工作，加大对安全生产工作的宣传力度，加强对企业开展员工安全生产教育培训的监管，督促企业认真落实员工的安全生产教育培训工作。

（三）政府各相关部门要严格落实相关措施，进一步明确强化执法的惩戒和威慑作用。各部门要强化本行业的安全监管，落实部门监管职责，加大监管力度，采用定期与不定期相结合的方式进行安全检查，强化巡查制度。要依法严厉处理严重违反安全生产法规制度、不落实重大隐患整改措施的企业，及时发现和消除各类安全隐患。

“10·26”狮山诚顺通死亡事故调查组

2020年12月1日