佛山市顺德区唐式木业有限公司勒流第二分公司“3.11”高处坠落事故调查报告

2020年3月11日上午8时许，位于佛山市顺德区勒流街道富安集约工业区*号地之二的佛山市顺德区唐式木业有限公司第二分公司内发生一起高处坠落事故，事故造成一名工人死亡，直接经济损失约100万元。

事故发生后，区委、区政府和勒流党工委、街道办事处高度重视，立即派员赶赴事故现场，组织协调事故救援和善后处理工作，并依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规的规定，以及顺德区人民政府《关于印发顺德区生产安全事故调查处理规定（试行）》的规定，成立了佛山市顺德区唐式木业有限公司勒流第二分公司“3.11”高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），由区应急管理局党组成员韩锡军总工程师任组长，由区应急管理局、区纪委监委、区总工会、区公安局、区民政和人力资源社会保障局、勒流街道办事处派员组成，并邀请区人民检察院派员参加。事故调查组按照事故调查“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对该事故进行调查处理，通过现场勘查、调查取证和综合分析，已基本查明事故发生的经过、原因，认定事故性质和责任，提出对事故责任者的处理建议，提出事故防范和整改措施。现将调查情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故单位情况

佛山市顺德区唐式木业有限公司第二分公司（以下简称“唐式木业”）位于佛山市顺德区勒流街道富安集约工业区*号地之二，成立于2018年5月9日，统一社会信用代码：91440606****N1BB54，负责人：谢**，类型：有限责任公司分公司(自然人投资或控股)，经营范围：加工、产销：木制品；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。

（二）事故相关人员情况

谢**，男，汉族，1975年9月出生，广东省广州市番禺区人，唐式木业的主要负责人。

张**（事故死者），男，汉族，1967年9月出生，河南省光山县人，唐式木业的木工修补工人。

庞*，男，汉族，1958年10月出生，广东省遂溪县人，唐式木业的维修工人。

全**，男，汉族，1976年9月出生，湖北省松滋市人，唐式木业的备料工人。

李**，男，汉族，1982年12月出生，湖南省安化县人，唐式木业的厂长，负责厂内的生产工作。

范**，男，汉族，1973年7月出生，广东省佛山市人，佛山市顺德区唐式木业有限公司第二分公司厂房的出租方。

二、事故发生经过和救援情况

2020年3月11日上午，唐式木业张**、庞*、全**三名员工进行烘

干房的泡沫板拆除作业，张**负责拆除螺丝并将钢架上的泡沫板推下，由庞*、全**在地上接住泡沫板并进行搬运。上午8时许，张**在未佩戴安全帽和安全带的情况下，登上烘干房3.1米高的钢架上进行拆除作业，在作业过程中从钢架上坠落至地面，头部受伤流血，当场昏迷失去知觉。

事故发生后，现场人员马上通知企业管理人员并报警。120急救中心医护人员到达现场后将伤者送往大良医院进行救治，当日10时许，张**经抢救无效死亡。接到事故报告后，公安、安监等部门迅速到场，开展现场调查取证及善后工作。

三、事故造成的人员伤亡及直接经济损失情况

经调查核实，事故造成1人死亡，死者张**。佛山市顺德区大良医院出具的《居民死亡医学证明（推断）书》诊断死者的死亡原因是严重颅脑外伤。

经协调，唐式木业在2020年4月3日与张**家属达成谅解并签订工伤死亡补助协议书。直接经济损失约100万元。

四、事故调查具体情况

1、事故地点位于佛山市顺德区勒流街道富安集约工业区*号地之二，厂房面积3535平方米，根据该地块的出租方范**提供的《厂房租赁合同》、《提前退租协议》，范**与唐式木业第二分公司的租赁合同已于2020年1月31日终止，唐式木业第二分公司需要把厂房恢复到出租前的原状，其在2020年春节前已将厂内设备设施基本拆除，剩

下未拆除的烘干房，由于疫情原因未能聘请外来拆卸人员，谢**遂于2020年3月10日委托厂长李**负责安排公司员工进行拆除作业。

2、经调查核实，钢架高度3.1米，根据标准GB/T 3608-2008《高处作业分级》规定：“凡在坠落高度基准面2m以上(含2m)有可能坠落的高处进行作业,都称为高处作业。”的规定，属于高处作业，唐式木业未为张**配备安全帽和安全带等劳动防护用品，现场未采取作业安全措施。

3、张**自2017年6月23日起就职于佛山市顺德区唐式木业有限公司，岗位职责是木工修补，由唐式木业组织开展三级安全教育和考核后上岗工作,但张**未持有《中华人民共和国特种作业操作证》(作业类别：高处作业)，在未采取任何防护措施的情况下登上3.1米高的钢架上作业，使用不可靠的立足点，由于重心失去平衡，发生坠落后伤重不治死亡。

4、唐式木业，未认真履行企业安全生产主体责任；未制定泡沫板拆除作业方案，未能有效指导作业人员安全作业；安全教育不到位，作业人员缺乏相关安全作业知识；安全管理人员未在现场管理，未能有效监督从业人员冒险作业行为；未为作业人员配备安全防护用品；未督促检查本单位的安全生产工作，未采取技术、管理措施及时消除拆除现场存在的事故隐患，未及时制止作业人员冒险作业。

5、谢**，唐式木业主要负责人，未依法履行唐式木业主要负责人安全生产管理职责，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时发现并消除拆卸作业时存在的安全事故隐患。

五、事故发生原因

（一）事故发生的直接原因

经过调查取证和综合分析，造成事故发生的直接原因是:

张**在未持有《中华人民共和国特种作业操作证》（作业类别：高处作业）且未佩戴相应的安全防护用品、用具的情况下，登上3.1米高的钢架上进行拆卸作业，在拆卸期间不慎从钢架上坠落到地面，最终经抢救无效死亡。

（二）事故发生的间接原因

经过调查取证和综合分析，造成事故发生的间接原因是:

1、唐式木业未认真履行企业安全生产主体责任，未制定泡沫板拆除作业方案，未能有效指导作业人员安全作业；安全教育不到位，未向作业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素，作业人员缺乏安全作业知识；未为作业人员提供相应的安全防护用品；安全管理人员未在作业现场管理，未及时制止作业人员冒险行为。

2、唐式木业主要负责人谢**，未依法履行唐式木业主要负责人安全生产管理职责，未组织制定泡沫板拆除作业方案，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除拆除现场存在的事故隐患，未为作业人员配备安全防护用品；督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时发现并消除拆卸作业时存在的安全事故隐患。

六、事故性质

经过调查取证和综合分析，认定该起事故是一起一般生产安全责任事故。

七、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，对事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议如下:

（一）免于追究事故责任

张**在未持有《中华人民共和国特种作业操作证》（作业类别：高处作业）且未佩戴相应的安全防护用品、用具的情况下，登上3.1米高的钢架上进行拆卸作业，在拆卸期间不慎从钢架上坠落到地面，最终经抢救无效死亡，造成事故发生，对事故发生负有责任。鉴于张**在事故中死亡，建议免予追究张**的责任。

（二）追究责任的单位及个人

1、唐式木业未切实履行安全生产主体责任，作业现场安全生产管理落实不到位，安全培训教育不到位，未采取技术、管理措施，未及时发现并消除拆卸作业时存在的安全事故隐患。上述行为违反《中华人民共和国安全生产法》有关规定，佛山市顺德区唐式木业有限公司对事故发生负有责任，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》有关规定，建议由安全生产监督管理部门依法对该公司予以行政处罚。

2、谢**，作为唐式木业主要负责人，未全面履行生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作负有的职责；未组织制定泡沫板拆除作业方案，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时发现并消除拆卸作业时存在的安全事故隐患。上述行为违反《中华人民共

和国安全生产法》有关规定，谢**对事故发生负有责任。根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》有关规定，建议由安全生产监督管理部门依法对谢**予以行政处罚。

八、事故防范和整改措施

（一）唐式木业应认真吸取事故教训，遵守有关安全生产的法律法规，严格落实生产经营单位安全生产主体责任，完善安全生产规章制度和操作规程，建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，严格落实作业现场的安全防范措施，加强作业现场的安全检查和管理并做好记录，进行高处作业等危险作业、必须安排专门人员进行现场安全管理，发现存在安全事故隐患的，应当立即整改甚至暂时停止生产，切实消除安全事故隐患，主要负责人必须依法履行安全生产职责，防范类似事故发生。

（二）勒流街道负有安全生产监督管理职责的部门要吸取本次事故的教训，举一反三，认真落实监督职责，督促企业要严格遵守安全生产的法律法规，加强安全生产管理，改善安全生产条件，防范事故发生。建议将佛山市顺德区唐式木业有限公司列为重点监管对象，督促企业落实安全生产主体责任，落实隐患排查治理制度、采取有效措施消除事故隐患，有效防范和遏制各类安全事故的发生。

（三）勒流街道安委办要将本次事故情况向勒流街道安委会各成员单位、勒流街道各村（居）委会通报，深刻吸取事故教训。要求各成员单位、各村（居）委会应按照各自职能进一步开展厂房维修及拆除作业安全生产宣传和培训工作，提高人民群众安全生产意识，加强对辖

区相关行业领域监督检查工作，督促各企业开展自查自纠，消除生产安全事故隐患。

上述事故防范和整改措施落实情况由勒流街道安委办牵头汇总，并及时报送事故调查组。

佛山市顺德区唐式木业有限公司勒流第二分公司

“3·11”高处坠落事故调查组

2020年5月9日