揭阳大南海石化工业区“6·25”道路施工一般事故调查报告

2021年6月25日14时40分左右，揭阳大南海石化工业区炼油厂周边道路工程环海东路（AK1+800-AK3+800）污水井室工程项目HNW4沉井施工现场发生一起人员死亡事故，造成1人死亡，无其他人员受伤，直接经济损失90万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）及《揭阳市人民政府办公室关于授予空港经济区等非建制区管委会一般生产安全事故调查处理权限问题的复函》（揭府办函〔2019〕3号）等有关规定，经工业区党工委、管委会研究决定，2021年6月27日，揭阳大南海石化工业区管理委员会与惠来县成立“6·25”一般事故联合调查组；区安全生产应急管理局、市公安局大南海分局、区建设管理局、市城市管理和综合执法局大南海分局、区总工会等为成员单位。同时，邀请惠来县应急管理局、惠来县住房和城乡建设局参与事故调查；邀请区纪律检查工作委员会介入事故调查。

联合调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，对“6·25”一般事故进行深入细致全面的调查。现已查明事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损

失等情况，认定事故性质和责任，提出对有关责任单位和人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出事故防范措施建议。

经调查认定：揭阳大南海石化工业区“6·25”道路施工一般事故是一起生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）建设工程情况

1.道路工程项目概况

揭阳大南海石化工业区炼油厂周边道路工程是揭阳市重点建设项目，是服务保障中石油广东石化炼化一体化项目的市政配套项目。项目总用地1084.88亩，其中道路用地463.72亩、道路与中石油广东石化炼化一体化项目围墙间绿化用地621.16亩。建设内容包括：环海东路、临港路西段、临江西路、中石油北路及南海大道连接段；配套道路工程、交通工程、照明工程、绿化工程、给排水工程、电力工程、通信通道工程及燃气工程。事故地点位于揭阳大南海石化工业区炼油厂周边道路工程环海东路（AK1+800-AK3+800）污水井室工程项目（以下简称：环海东路污水井室工程项目）HNW4沉井施工现场。

2.项目立项情况

根据《揭阳市人民政府办公室关于印发揭阳大南海石化工业区炼油厂周边道路（含防浪堤）工程建设实施方案的通知》[1]，2020年5月13日，揭阳大南海石化工业区建设管理局[2]（以下

简称：主管部门）向揭阳大南海石化工业区经济发展和改革局提交关于要求审批揭阳大南海石化工业区炼油厂周边道路工程可行性研究报告的请示[3]。2020年5月18日，揭阳大南海石化工业区经济发展和改革局对项目可研报告作出批复[4]。

（二）建设单位

根据《关于揭阳大南海石化工业区炼油厂周边道路工程可行性研究报告的批复》（揭海经发〔2020〕8号），区建设管理局作为揭阳大南海石化工业区炼油厂周边道路工程项目的业主单位。该项目经公开招标后，于2020年10月23日开工[5]。

（三）监理单位

2020年8月28日，揭阳市工程建设监理有限公司[6]（以下简称：监理单位）与主管部门签订《建设工程委托监理合同》，承担揭阳大南海石化工业区炼油厂周边道路工程的监理工作，项目总监理工程师王某浩[7]。该公司具备市政公用工程监理甲级资质。

（四）施工单位

2021年1月4日，沧州胜和泰达建筑工程有限公司[8]（以下简称：施工单位）承包[9]环海东路（AK1+800-AK3+800）污水井室工程[10]，承包合同约定总价约311万元，其中安全生产费用约4.7万元。2021年1月20日，该公司成立炼油厂环海东路（AK1+800-AK3+800）污水井室工程项目部，专职安全生产管理人员王某舟[11]，技术负责人赵某杰[12]。2021年6月18日，变更项目负责人为陈某旺[13]。开工以来，施工单位投入安全生

产费用17.8万元，组织应急演练1次[14]。

二、事故发生经过

2021年6月25日14时40分左右，施工单位工人周某[15]指挥吴某伟[16]操作挖掘机进行回填作业，当周某走到环海东路污水井室工程项目HNW4沉井外壁西南侧与临边钢板支护距离约1米处时（见图1），其站立位置突然发生塌陷。人一下子陷下去，同时周边流沙将其掩埋。吴某伟见状在挖掘机上大声喊："有人掉下去了，快来救人"。




图1 揭阳大南海石化工业区"6·25"道路施工一般事故发生地点示意图

三、应急救援及善后处置情况

（一）应急救援

正在施工现场附近进行巡查的现场负责人张某琢[17]、现场带班人员陈某根[18]和旁边的工友闻讯赶来。到场后，张某琢向吴某伟了解得知周某遇险后，一边立即组织抢救，一边让陈某根拨打119报警。救援过程中，陈某根又先后拨打120和110。

其后，正在对项目段进行安全巡查的安全生产管理人员、监理人员也闻讯赶到事故发生地。

6月25日14时47分，惠来县消防救援大队接报后立即赶赴现场处置；14时56分，市公安局大南海分局接到揭阳市公安局110指令，也立即赶往现场。15时04分，120救护车到达现场。揭阳大南海石化工业区、惠来县有关单位密切协作配合，迅速开展救援，同时将现场情况向工业区党工委、区管委主要领导汇报，管委会有关负责同志立即赶赴现场指挥应急救援处置工作。15时45分，周某被成功救出，并由120救护车送往惠来县慈云中医院抢救。16时31分，周某经抢救无效死亡。

（二）善后处置

6月28日，经市公安局大南海分局聘请，惠来县公安局法医作出死亡原因鉴定，并出具《居民死亡医学证明（推断）书》（证书编号：S44202083974），证明周某直接死亡原因系“机械性窒息”，排除他杀，周某家属对该结论没有异议。6月29日，施工单位与死者家属签订协议书，死者家属获得一次性赔偿金90万元。死者遗体于同日火化，善后工作妥善处置。

（三）事故应急处置评估情况

各级党政领导和相关部门人员对事故应急救援和善后处置等工作高度重视。事故发生单位及时、如实报告事故情况。公安、消防救援、医疗等部门接处警响应迅速。有关负责同志及时赶赴现场，应急处置指挥协调有力，救援行动有序开展。现场处置得当，工作符合程序。整个事故应急救援和处置善后工

作未发生次生、衍生事故，舆情和社会面平稳。

四、事故原因

（一）直接原因

周某安全意识淡薄，在作业过程中没有严格遵守本单位的技术交底书要求[19]，以及安全生产规章制度和操作规程[20]，擅自站立于回填作业的流砂之上指挥挖掘机司机，因站立位置流砂发生塌陷致其被掩埋，经抢救无效死亡，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.施工单位安全生产主体责任不落实。未能采取技术管理措施及时发现并消除下列事故隐患[21]：安排不具备执业资格[22]的陈某旺担任项目负责人；项目施工期间，未安排专门人员进行现场监督；教育和督促周某严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程[23]不到位；安全巡视不到位[24]。

2.监理单位，安全生产监理检查不到位，未发现施工单位安排不具备执业资格的陈某旺担任项目负责人。

3.主管部门安全生产监督检查不到位，未发现施工单位安排不具备执业资格的陈某旺担任项目负责人。

五、对事故有关责任人和责任单位的处理建议

1. 周某，施工单位环海东路污水井室工程项目钢筋班组工人。安全意识淡薄，在作业过程中没有严格遵守本单位的技术交底书要求，以及安全生产规章制度和操作规程，擅自站立于回填作业的流砂之上指挥挖掘机司机，因站立位置流砂发生塌

陷致其被掩埋，经抢救无效死亡，对事故发生负有主要责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究责任。

2. 王某舟，施工单位环海东路污水井室工程项目专职安全生产管理人员。未正确履行安全生产管理人员职责[25]，教育和督促周某严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程不到位，安全巡视不到位，未能及时排查作业现场的生产安全事故隐患。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十三条[26]，建议由施工单位依照有关规章制度给予处分。

3. 陈某旺，施工单位环海东路污水井室工程项目负责人、主要负责人，对建设工程项目的安全施工负责[27]。不具备执业资格上岗作业；未正确履行主要负责人安全生产工作职责[28]，督促、检查安全生产工作不到位，项目施工期间，未安排专门人员进行现场监督，对安全生产管理人员履责情况失察，对事故发生负有责任。建议由惠来县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项[29]给予行政处罚。

4. 施工单位，安全生产主体责任不落实，未能采取技术管理措施及时发现并消除下列事故隐患：安排不具备执业资格的陈某旺担任项目负责人；项目施工期间，未安排专门人员进行现场监督；教育和督促周某严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程不到位；安全巡视不到位，对事故发生负有责任。建议由惠来县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项[30]给予行政处罚。

5. 监理单位、主管部门，未发现施工单位安排不具备执业资格的陈某旺担任项目负责人。建议由主管部门依法对监理单

位进行处理，并督促该公司认真分析总结并深刻汲取事故教训，确保工程监理履职到位。有关处理情况及时函报揭阳大南海石化工业区安全生产委员会办公室；责成主管部门向区管委会作出书面检查，着力加强园区在建工程安全监管。

六、事故防范措施建议

（一）切实加大建筑工程安全管理力度。园区各项目参建单位，特别是施工、监理等单位要按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》《广东省安全生产委员会办公室 广东省住房和城乡建设厅关于严格落实危险性较大的分项分部工程“六不施工”要求的通知》等有关规定及文件要求，切实加强危大工程安全管理，严格按照通过专家论证的专项施工方案组织施工，全面落实现场安全防护措施，加强施工监测和安全巡视，发现危及人身安全的紧急情况，应当立即组织作业人员撤离危险区域。

（二）坚决杜绝人员违规作业行为。园区各项目施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员要认真履行安全生产法定职责，加强从业人员安全生产教育培训，教育和督促其严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，正确使用安全防护用具、机械设备等，及时制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程等行为。

（三）不断强化落实工程监理职责。园区各施工项目监理单位应当依法履行监理职责，严格审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。在

实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位立即整改；情况严重的，应当立即要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，应当及时向有关主管部门报告。

（四）着力加强在建工程安全监管。相关职能监管部门要认真落实安全生产“三个必须”要求，针对此次事故暴露的问题，深刻剖析、举一反三、汲取教训，认真梳理园区在建工程，积极组织开展建筑施工安全生产大巡检、大督导、大整改工作，及时有效排查整治园区建筑施工领域各类安全风险隐患；坚持“两个至上”，严格落实“一线三排”、“四令三制”等工作规程，针对检查出的明显问题和隐患，敢于坚持原则、动真碰硬、严格执法，严肃查处违法违规建设行为，全面压实企业安全生产主体责任，力促全区建筑施工领域安全生产形势稳定。