象州镇平安大道“7．9”触电事故调查报告

2020-09-07 16:30　来源：象州县应急管理局

【字体

2020年7月9日16时11分左右，象州县象州镇平安大道XX大排档发生一起为拆卸空调触电，造成一人死亡事故。7月9日接到报告后县人民政府局、应急局、经贸局、总工会和象州镇政府等有关部门人员赶赴事故现场救援并开展事故处置工作。为了尽快查清事故原因，根据《生产安全事故（国务院493号令）的规定，县人民政府于2020年7月10日成立事故调查组，调查组由县府办、经贸局、应急局、公安局、人社局、总工会和象州组成，对事故进行调查并邀请县纪委监委和县人民检察院派员参与监督办案。调查组按照“四不放过”原则和“依法依规、实事求是、注重实效”的查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因和人员伤亡情况，提出了防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故概述

事故发生时间是2020年7月9日16时11分左右，地点位于象州镇平安大道XX大排档，事故等级为一般事故，类别为触电，死亡人数为1人。

二、死者基本情况

死者覃某某，男，壮族，28岁，广西象州县象州镇人。

三、事故报告及善后处理情况

(一)事故报告情况

事故发生后，在场人员官某1立即拨打120急救电话并报警，派出所接到报警后报象州县应急局。应急局接到报告后，报县委县政府和市应急局局、人社局、应急局、经贸局、总工会和象州镇政府等有关部门人员迅速赶赴事故现场，开展事故处置工作。

（二)事故经过及善后处理情况

经查：2020年7月8日XX大排档老板娘官某2委托其侄子官某3帮忙找人拆其门面的空调，价钱由官某3去谈。官某3以单拆是壹佰伍拾元（150元（300元）每台的工价和覃某某达成口头协议为XX大排档拆一楼至三楼的空调。覃某某于2020年7月9日中午12点左右到XX大排档拆卸空调。覃某上方的空调外机时发生触电，后跌落到地面。事故发生后，在场人员官某1（官某3的同村朋友，受官某3邀请到XX大排档帮忙）立即关掉电闸后拨复苏，120急救人员赶到以后实施抢救，最终抢救无效死亡。

事故发生后，XX大排档老板苏某某立即赶到现场，积极配合相关部门调查并安抚死者家属。

综上：事故发生后，各相关部门均能按照相关规定作出响应，事故处置、救援报告程序均符合规定，没有迟报、瞒报现象，救援过程没有造成

四、事故发生的原因

经查，XX大排档门面共有两个电源线闸刀，一个闸刀为电表后闸刀，另一个为二楼临街包厢空调专供电源线闸刀，此闸刀电源接自电表后闸刀导管共用穿墙孔，在穿墙孔处见空调导管、电源线均有绝缘皮破损现象，覃某某在施工时将空调室内机移动，致使空调导管与电源线绝缘皮破损处机外壳带电，覃某某在拆卸空调时触电后跌落至地面。

五、事故性质

经调查，认定象州镇平安大道XX大排档“7．9”触电事故为一般生产安全意外事故。

六、防范措施

为吸取事故教训，防止类似事故再次发生，提出以下防范措施。

（一）加大宣传安全用电力度。开展进社区、进村屯、进学校、进企业、上街头等安全用电及触电防范宣传，积极主动向广大人民群众发放安走廊保护区以及各村村务公开栏、张贴安全用电及电力走廊保护区施工触电防范宣传提示、宣传、家用电安装漏电保开关，提高群众自觉养成安全用

（二）加强对供电等部门的安全监管。1、严格执行电气从业人员持证上岗要求，非电气从业人员未经许可不得进入变配电室，任何单位、任何作业证人员进行电气作业。2、电气从业人员必须按规定穿戴绝缘鞋、绝缘手套和绝缘垫等绝缘防护用品;必须正确使用电工专用绝缘工具。

象州镇平安大道XX大排档“7．9”触电事故调查组

2020年8月8日